

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace wewnętrzne			
1.1		Podłoga			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 15.01+15.29	m ² m ²	 30.30	
				RAZEM	30.30
2 d.1.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 14.98+14.33+0.12*(1+1+1+1+1)+0.6*0.85	m ² m ²	 30.42	
				RAZEM	30.42
3 d.1.1	ZKNR C-1 0308-04	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry 30.42	m ² m ²	 30.42	
				RAZEM	30.42
4 d.1.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 30.42	m ² m ²	 30.42	
				RAZEM	30.42
5 d.1.1	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek 30.42	m ² m ²	 30.42	
				RAZEM	30.42
6 d.1.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 30.3*0.025	m ³ m ³	 0.76	
				RAZEM	0.76
7 d.1.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu i odpadów samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 0.76	m ³ m ³	 0.76	
				RAZEM	0.76
8 d.1.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych 0.76	m ³ m ³	 0.76	
				RAZEM	0.76
1.2		Ściany			
9 d.1.2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 2.74*3.14*0.2*2-0.2*1*2*2-0.8*1.1*0.2*2	m ³ m ³	 2.29	
				RAZEM	2.29
10 d.1.2	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych wraz z warstwami wykończeniowymi 2*3.14*(2.74+2.88+2.7+2.75+2.88+2.77)-1*2-2.4*1.7	m ² m ²	 98.92	
				RAZEM	98.92
11 d.1.2	KNR-W 2-02 0141-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 12 cm 3.14*2.74-0.6*2.1+3.14*(1.3+3.07+1.25)-1*2.1*2	m ² m ²	 20.79	
				RAZEM	20.79
12 d.1.2	KNR AT-44 0301-02	Nadproża strunobetonowe 71x115 mm 1.2*13*2	m belki m belki	 31.20	
				RAZEM	31.20
13 d.1.2	KNR AT-44 0301-03	Nadproża strunobetonowe 140x115 mm 3*1.2	m belki m belki	 3.60	
				RAZEM	3.60
14 d.1.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 3.14*(2.74*4+5.48*2)-2.4*1.7*2-1*2.1*2-1*2+3.14*(5.7*2+2.74*2+3.07*2+1.25*2+1.3)-1*2.1*3-2.4*1.7*2	m ² m ²	 124.22	
				RAZEM	124.22
15 d.1.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 124.22	m ² m ²	 124.22	
				RAZEM	124.22
16 d.1.2	KNR AT-22 0202-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach. 124.22	m ² m ²	 124.22	
				RAZEM	124.22
17 d.1.2	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 2.29+98.82*0.04	m ³ m ³	 6.24	
				RAZEM	6.24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-04 d.1.2 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 6.24	m ³ m ³	6.24	
				RAZEM	6.24
19	d.1.2 analiza indywidualna	Utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych 6.24	m ³ m ³	6.24	
				RAZEM	6.24
20	KNR AT-12 d.1.2 0302-01	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych - system Szacht 3.14*1.2+2+13.5	m ² m ²	19.27	
				RAZEM	19.27
1.3		Sufit			
21	KNR AT-27 d.1.3 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych 30.3	m ² m ²	30.30	
				RAZEM	30.30
22	KNR AT-26 d.1.3 0102-01	Gruntowanie ręczne 30.42	m ² m ²	30.42	
				RAZEM	30.42
23	KNR 2-02 d.1.3 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 30.42	m ² m ²	30.42	
				RAZEM	30.42
24	KNR 2-02 d.1.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2 30.42	m ² m ²	30.42	
				RAZEM	30.42
25	KNR 2-02 d.1.3 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścieralnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 30.42	m ² m ²	30.42	
				RAZEM	30.42
26	KNR 4-04 d.1.3 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 30.3*0.02	m ³ m ³	0.61	
				RAZEM	0.61
27	KNR 4-04 d.1.3 1105-02	Transport gruzu i odpadów samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 0.61	m ³ m ³	0.61	
				RAZEM	0.61
28	d.1.3 analiza indywidualna	Utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych 0.61	m ³ m ³	0.61	
				RAZEM	0.61
1.4		Stolarka			
29	KNR 4-01 d.1.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okno piwniczne 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
30	KNR-W 2-02 d.1.4 1040-02	Drzwi wewnętrzne 0.9*2*4	m ² m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
31	KNR-W 2-02 d.1.4 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW + parapety 1.7*2.4	m ² m ²	4.08	
				RAZEM	4.08
2		Wyposażenie			
32	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 2 wg zestawienia na rys. nr K-03> Dozownik do mydła w płynie 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
33	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 4 wg zestawienia na rys. nr K-03> Kosz na zużyte ręczniki papierowe 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 5 wg zestawienia na rys. nr K-03> Pojemnik na ręczniki papierowe	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
35	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 6 wg zestawienia na rys. nr K-03> Stół przyścienny kuchenny	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
36	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 7 wg zestawienia na rys. nr K-03> Stół z blatem i zlewem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
37	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 8 wg zestawienia na rys. nr K-03> Zmywarko-wyparzarka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 9 wg zestawienia na rys. nr K-03> Szafka gastronomiczna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
39	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 10> Szafa magazynowa	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
40	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 11> Szafa magazynowa przelotowa	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
41	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 12 wg zestawienia na rys. nr K-03> Stół z blatem i zlewem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
42	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 50 wg zestawienia na rys. nr K-03> Umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
43	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 56 wg zestawienia na rys. nr K-03> Okap kuchenny	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
44	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 60 wg zestawienia na rys. nr K-03> Patelnia elektryczna - tylko montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
45	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 62 wg zestawienia na rys. nr K-03> Kuchenka gazowa tylko montaż <i>tylko montaż gazowe z piekarnikiem</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 61 wg zestawienia na rys. nr K-03> Kuchenka elektrycznym <i>Taboret elektryczny</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
47	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 61 wg zestawienia na rys. nr K-03> Kuchenka elektrycznym <i>Taboret elektryczny - tylko montaż</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
48	d.2 analiza indywidualna	<Poz. nr 63 wg zestawienia na rys. nr K-03> Ekspres do kawy	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Instalacje sanitarne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	d.3	Kanał stalowy zewnętrzny do okapu - zakup i montaż długości ok. 5m	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
50	KNR-W 4-02 d.3 0201-04	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 150 mm na PCW	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 3.2*4	m		12.80
		4	msc.	4.00	
				RAZEM	4.00
51	KNR-W 4-02 d.3 0201-03	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm na PCW	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 8	m		8.00
		4	msc.	4.00	
				RAZEM	4.00
52	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
53	KNR 4-02 d.3 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
54	KNR 4-02 d.3 0234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piwniczny śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
55	KNR 4-02 d.3 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-25 mm + wkucie w ściany	szt.		
		Obmiar dodatkowy 48	m		48.00
		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
56	KNR 4-02 d.3 0515-02	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² - na płytowy + zawory + głowice	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
57	KNR 0-35 d.3 0106-01 analogia	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
58	KNR-W 2-15 d.3 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
59	KNR AT-22 d.3 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
60	KNR 2-02 d.3 0506-06 analiza indywidualna	Rury wentylacyjne z PCW -	mb		
		7	mb	7.00	
				RAZEM	7.00
61	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
62	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4	podej.	4.00	
				RAZEM	4.00
63	KNR-W 2-15 d.3 0222-03	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00